

ZMLUVA O DIELO

„Stavebné úpravy OcÚ Kochanovce“

uzatvorená podľa § 536 a následných ustanovení Občianskeho zákonníka

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Kochanovce
Sídlo: Kochanovce 46, 086 46 Kochanovce
V zastúpení: Ing. Jana Lazoriková - starostka obce
Tel.: +421 54 739 3144
IČO: 00322148
E-mail: obeckochanovce@gmail.com
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s. r. o.
Sídlo: D. Millyho 693/64, 089 01 Svidník
Štatutárny orgán: Ing. Milan Ščerba
Tel.: +421 910 978 876
IČO: 36 451 576
DIČ: 2020002160
DIČ DPH: SK2020002160
E-mail: irbis.slovakia@gmail.com
Bankové spojenie: SLSP, a. s.
IBAN: SK44 0900 0000 0006 2110 0784

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo „Stavebné úpravy OcÚ Kochanovce“ je prieskum trhu v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), ako zákazky s nízkou hodnotou. Výsledkom verejného obstarávania je ponuka Zhotoviteľa – Výkaz – Výmer, ktorý je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaný za neoddeliteľnú prílohu č.1 Zmluvy o dielo.

Čl. II

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je „Stavebné úpravy OcÚ Kochanovce“ a to z dôvodu zníženia energetickej náročnosti objektu. Objekt je jednopodlažný, pôdorysne rozložený do tvaru obdĺžnika so sedlovou strechou. Objekt je prístupný z dvoch strán, z južnej strany vchodom, napojeným chodníkom na

miestnu komunikáciu a z východnej strany je objekt prístupný dvojkrídlovými dverami z parkoviska pred objektom. Dotknutá stavba je vo vlastníctve obce.

Hlavnými bodmi rekonštrukcie sú:

- Zateplenie obvodového plášťa objektu kontaktným zatepľovacím systémom s použitím tepelnej izolácie z minerálnej vlny, hr. 140 mm+ silikátová omietka hr.2 mm
- Zateplenie obvodového plášťa objektu v časti sokla kontaktným zatepľovacím systémom s použitím tepelnej izolácie z XPS, hr.50 mm + pancierová sklotextílna omietka + mozaiková omietka hr.2 mm
- Výmena strešného plášťa v rozsahu ponechania starej konštrukcie krovu, výmena latovania a doplnenie poistnej hydroizolácie + oplechovanie
- Zateplenie stropov minerálnou vlnou $\lambda=0,039$ hr.250 mm + parozábranná fólia
- Injektáž muriva nad soklom, každých 100 mm proti vzlianiu zemnej vlhkosti a následné zarovnanie s existujúcou fasádou so sanačnou omietkou
- Výmena vonkajších parapetov existujúcich plastových okien
- Vybúranie existujúceho vstupného schodiska a podesty z dôvodu zníženia možnosti vzniku tepelných mostov
- Výmena dažďových zvodov
- Zamurovanie 1ks jednokrídlových a 1ks dvojkrídlových dverí na fasáde
- Vykurovanie

Detailná špecifikácia stavebných prác uvedených vyššie, je podrobne rozpísaná vo Výkaze – Výmer a tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy o dielo

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo „**Obecný úrad, KSB – zateplenie fasády, výmena okien, výmena strechy**“ podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených vo Výkaze – Výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tejto Zmluvy.

2.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť naloženie, prepravu a zneškodnenie odpadov v zariadení na zneškodňovanie odpadov.

2.4. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť fotografickú dokumentáciu stavebných prác pred a po skončení všetkých stavebných prác.

2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii stavby potrebné.

2.6. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie-uvodenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Čl. III

Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v čl. II tejto Zmluvy v nasledovných termínoch:

3.1.1. Termín zahájenia realizácie je do **5 pracovných dní od vyzvania objednávateľa.**

3.1.2. Termín dodania kompletného zmluvného diela bude **najneskôr do 31.10. kalendárneho roka, v ktorom došlo k termínu zahájenia realizácie.**

3.2. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie realizácie diela. V prípade takéhoto prerušenia z dôvodu na strane Objednávateľa, má Zhotoviteľ právo na predĺženie termínu pre dokončenie diela stanoveného v čl.III, odstavec 3.1.2. tejto Zmluvy, a to o dobu odpovedajúcu pozastaveniu realizácie diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je taktiež v takomto prípade povinný prepracovať v tomto zmysle harmonogram postupu prác a takto upravený odovzdať bezodkladne Objednávateľovi k odsúhlaseniu.

Čl. IV.

Cena a platobné podmienky

4.1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy, ktorá je doložená rozpočtom.

Spolu bez DPH	172 952,96 €
DPH 20%	34 590,59 €
Spolu	207 543,55 €

Slovom

Dvestosedemtisícpäťstoštyridsaťtri eur a päťdesiatpäť centov.

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

4.2. Cenu za zhotovenie diela zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú Zhotoviteľ vystaví po vykonaní stavebných prác a odošle Objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

4.2.1 Práce budú fakturované na základe súpisu vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

4.2.2. Splatnosť faktúr je 30 dní. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa.

4.3. Faktúru vyhotoví Zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou – zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží Objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje:

- Číslo faktúry resp. daňového dokladu
- Označenie Objednávateľa – názov, sídlo, IČO, DIČ a Zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- Označenie Zhotoviteľa – názov sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH
- Dátum vystavenia faktúry, dátum splatnosti faktúry, dátum dodania
- Množstvo a druh dodaného tovaru, rozsah a druh služby
- Peňažná suma alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, jednotková cena bez DPH, základ dane, sadzba dane, výška dane spolu
- Pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa

4.4. Prílohu faktúry bude tvoriť súpis vykonaných prác

4.5. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. V.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa Výkazu - Výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto Zmluve.

5.2. Záručná doba je 60 mesiacov. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá Zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

Čl. VI.

Vykonanie diela

6.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosť, spojenú s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa Zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

6.2. Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním Zmluvných podmienok.

6.3. Splnenie predmetu Zmluvy nastane podpísaním preberacieho a odovzdávacieho protokolu zodpovednými zástupcami zmluvných strán.

Čl. VII.

Zmluvné pokuty

7.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín ukončenia prác, je Objednávateľ oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.

7.2. Ak je Objednávateľ v omeškaní s platením faktúry, je poplatok z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania

Čl. VIII.

Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatie prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri predaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí Zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.2. Okrem Zhotoviteľa a Objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku Zmluve.

Čl. IX.

Ostatné ustanovenia

9.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

9.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné platné predpisy, technické normy a predmety tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov Zmluvných strán.

9.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o pridelení dotácie z rozpočtovej rezervy

predsedu vlády Slovenskej Republiky a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok o poskytnutí dotácie a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.


Čl. X.

Záverečné ustanovenia

- 10.1. Táto zmluva je uzavretá a stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie dotácie z Environmentálneho fondu na vyššie uvedený predmet zákazky.
- 10.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri zatváraní dodatkov podľa § 10 a zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.
- 10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 10.4. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je ocenený Výkaz – výmer podľa cenovej ponuky (ako príloha č. 1 k Zmluve o dielo)
- 10.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.
- 10.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 10.7. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 3 sú určené pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.

Kochanovce, dňa 27. 05. 2019

Objednávateľ



Ing. Jana Lazoriková

Starostka obce Kochanovce

Vo Svidníku, dňa 27.05.2019

Zhotoviteľ

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
D. Millyho 693/64
089 01 SVIDNÍK
☎ 0937/212 10

Štatutárny zástupca – podpis, pečiatka

Príloha č.1 – Ocenený Výkaz – Výmer

G. ZADANIE STAVBY

Kód:

Stavba: Stavebné úpravy OcÚ Kochanovce

JKSO:

Miesto: parc.č. C1/4 a C1/5, kat.ú. Kochanovce

KS:

Dátum: 27.5.2019

Objednávateľ:

Obec Kochanovce

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s. r. o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Milan Ščerba

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	172 952,96
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	172 952,96
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	172 952,96	34 590,59

Cena s DPH	v	EUR	207 543,55
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
D. Millyho 693/64
089 01 SVIDNÍK
☎ 0937/212 10

27.05.2019

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Stavebné úpravy OcÚ Kochanovce

Miesto: parc.č. C1/4 a C1/5, kat.ú. Kochanovce

Dátum: 27.5.2019

Objednávateľ: Obec Kochanovce

Projektant:

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s. r. o.

Spracovateľ: Milan Ščerba

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	172 952,96	207 543,55
SO01	SO01 Obecný Úrad - OPRÁVNĚ	143 541,59	172 249,91
SO01-N	SO01 Obecný Úrad - NEOPRÁVNĚ	5 615,10	6 738,12
UK	Vykurovanie	23 796,27	28 555,52
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		172 952,96	207 543,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy OcÚ Kochanovce

Objekt: SO01 - SO01 Obecný Úrad - OPRÁVNÉ

JKSO:

Miesto: parc.č. C1/4 a C1/5, kat.ú. Kochanovce

KS:

Dátum: 27.05.2019

Objednávateľ:

Obec Kochanovce

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s. r. o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Milan Ščerba

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

143 541,59
0,00

Cena bez DPH

143 541,59

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	143 541,59	28 708,32

Cena s DPH

v EUR

172 249,91

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

27.05.2019
Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

27.05.2019
Dátum a podpis:

Pečiatka

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
D. Milýňo 693/64
089 01 SVIDNÍK
☎ 0937/212 10

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy OcÚ Kochanovce

Objekt: **SO01 - SO01 Obecný Úrad - OPRÁVNÉ**

Miesto: parc.č. C1/4 a C1/5, kat.ú. Kochanovce

Dátum: 27.05.2019

Objednávateľ: Obec Kochanovce

Projektant: 0

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s. r. o.

Spracovateľ: Milan Ščerba

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

143 541,59

HSV - Práce a dodávky HSV	76 849,48
2 - Zakladanie	486,66
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 848,26
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	39 609,53
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	27 152,73
99 - Presun hmôt HSV	4 752,30
PSV - Práce a dodávky PSV	63 683,84
712 - Izolácie striech	1 042,49
713 - Izolácie tepelné	14 219,99
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	237,68
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	74,45
762 - Konštrukcie tesárske	5 202,71
763 - Konštrukcie - drevostavby	18 428,71
764 - Konštrukcie klampiarske	19 840,57
766 - Konštrukcie stolárske	3 573,10
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	882,37
783 - Dokončovacie práce - nátery	172,28
784 - Dokončovacie práce - maľby	9,50
M - Práce a dodávky M	900,26
21-M - Elektromontáže	900,26
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 108,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

143 541,59

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy OčÚ Kochanovce

Objekt: SO01 - SO01 Obecný Úrad - OPRÁVNNE

Miesto: parc.č. C1/4 a C1/5, kat.ú. Kochanovce

Dátum: 27.05.2019

Objednávateľ: Obec Kochanovce

Projektant: 0

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s. r. o.

Spracovateľ: Milan Ščerba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

143 541,586

HSV - Práce a dodávky HSV

76 849,483

2 - Zakladanie

486,662

1	K	216904112	Očistenie plôch fasády tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	459,549	1,059	486,662
---	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

4 848,260

2	K	311208430	Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou pre hrúbku muriva do 500 mm	m	94,200	45,540	4 289,868
3	K	340236212	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 09 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	8,000	4,613	36,904
4	K	340239240	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárniciami porobetónovými hr.450mm	m2	9,300	56,074	521,488

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

39 609,529

5	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	65,740	1,317	86,580
6	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	m2	5,300	0,980	5,194
7	K	612467185	Vnútorná omietka stien jednovrstvová pre všetky stavebné materiály, bez dodatočnej povrchovej úpravy miešaná strojne, nanášaná ručne. hr. 10 mm	m2	5,300	6,970	36,941
8	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	5,300	4,277	22,668
9	K	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	118,175	6,395	755,729
10	K	622422321	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% štukových	m2	393,918	5,316	2 094,068
11	K	622462402	Vonkajšia sanačná omietka stien prednástrek, krytie 100%	m2	47,100	9,870	464,877
12	K	622462412	Vonkajšia sanačná omietka stien trasová omietka WTA, hr. 30 mm	m2	47,100	22,117	1 041,711
13	K	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová	m2	400,328	12,395	4 962,066
14	K	622465121	Vonkajšia omietka stien, mozaiková omietka, strednozrnná	m2	68,880	21,364	1 471,552
15	K	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástrek, ručné nanášanie	m2	118,175	5,623	664,498
16	K	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter, betonkontakt	m2	67,006	2,426	162,557
17	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	490,875	1,802	884,557
18	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien pancierovou sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	68,880	5,336	367,544
19	K	622901110	Očistenie po opravách vonkajších omietok škárovaných plôch	m2	459,549	2,416	1 110,270
20	K	625250151	Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, systém XPS, lepený celoplošne bez prikotvenia (zateplenie ostění sokla)	m2	3,750	24,453	91,699
21	K	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS lepený rámovo s prikotvením (zateplenie sokla)	m2	65,130	32,937	2 145,187

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	625250270	Kontaktný zateplovací systém hr. 140 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy, lambda = 0,035 W/mK	m2	376,440	55,539	20 907,101
23	K	625250282	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm - MW dosky	m2	45,555	32,254	1 469,331
24	K	648991111R	Demontáž parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	33,400	4,712	157,381
25	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	33,400	5,049	168,637
26	M	6119000980	Vonkajšie parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela	m	31,200	15,791	492,679
27	M	6119000970	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela,	m	2,200	15,276	33,607
28	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným a vonkajším parapetom plastovým, pár vo farbe biela	ks	27,000	0,485	13,095

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

27 152,731

29	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	503,310	1,822	917,031
30	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 509,930	1,238	1 869,293
31	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	503,310	1,158	582,833
32	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	450,300	2,723	1 226,167
33	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	503,310	1,525	767,548
34	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	503,310	0,525	264,238
35	K	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	16,000	70,686	1 130,976
36	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	530,100	3,297	1 747,740
37	K	953945101	Soklový profil SL 14	m	94,200	5,881	553,990
38	K	953945103	Soklový profil SL 5	m	94,200	3,940	371,148
39	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom	m	31,200	2,881	89,887
40	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	95,100	3,802	361,570
41	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	26,040	2,416	62,913
42	K	963051110	Búranie železobetónových podest doskových, - 2,40000t	m3	2,345	103,168	241,929
43	K	963054949	Búranie železobetónových schodníc akékoľvek dĺžky, -0,14400t	m	34,800	10,167	353,812
44	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	4,793	6,207	29,750
45	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti, - 0,01600t	ks	3,000	0,634	1,902
46	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti, - 0,02700t	ks	5,000	1,049	5,245
47	K	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod., - 0,04100t	m2	1,980	5,712	11,310
48	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	4,400	20,087	88,383
49	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,500	14,801	51,804
50	K	971036001	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - murivo tehlové -0,00001t	cm	37 680,000	0,317	11 944,560
51	K	971055014	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 200mm stenovou pilou -0,02400t	m	23,390	88,833	2 077,804
52	K	978036141	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	393,918	0,614	241,866
53	K	978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	m2	47,100	2,168	102,113
54	K	978036191R	Otlčenie omietok sokla, v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	m2	64,880	2,317	150,327
55	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	33,830	8,326	281,669

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	33,830	11,623	393,206
57	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (22km)	t	744,260	0,416	309,612
58	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	33,830	7,277	246,181
59	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (15m)	t	101,490	0,842	85,455
60	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	33,830	17,454	590,469

99 - Presun hmôt HSV

4 752,301

61	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	149,031	31,888	4 752,301
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

63 683,844

712 - Izolácie striech

1 042,486

62	K	712290020	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	617,700	0,762	470,687
63	M	283230004500	Podstrešná PE fólia, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 110 g/m2, nekontaktná paropriepustná, pre šikmé strechy	m2	710,355	0,802	569,705
64	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,078	26,849	2,094

713 - Izolácie tepelné

14 219,994

65	K	713111125	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	450,030	5,118	2 303,254
66	M	631440004600	Minerálna izolácia pre zateplenie stropu hr.200	m2	459,031	19,404	8 907,038
67	M	631440003700	Minerálna izolácia pre zateplenie stropu, hr.50mm	m2	459,031	5,594	2 567,819
68	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	14,644	30,175	441,883

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

237,680

69	K	725659102	Demontáž komína ohrievacieho telesa plynového s odťahom spalín obvodovou stenou	ks	8,000	29,710	237,680
----	---	-----------	---	----	-------	--------	---------

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

74,448

70	K	731261040.1	Demontáž plechového komína plynového kotla D=200	m	4,000	18,612	74,448
----	---	-------------	--	---	-------	--------	--------

762 - Konštrukcie tesárske

5 202,711

71	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 590,075	0,614	976,306
72	M	605110015100	Dosky a fošne zo smrekovca neopracované omietané akost' I hr. 18-22 mm, š. 170-240 mm	m3	3,498	216,473	757,223
73	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	772,125	1,109	856,287
74	M	605140000100	Lišty zo smreku akost' I, prierez do 10 cm2, dl. 4000-6500 mm	m3	5,096	320,374	1 632,626
75	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, - 0.00700t	m2	636,030	0,792	503,736
76	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ. vrutv	m3	8,594	29,017	249,372
77	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,925	46,124	227,161

763 - Konštrukcie - drevostavby

18 428,708

78	K	763138112	Podhľad SDK RF 2x12, 5-DK, strop rovný, upevnenie na závesoch	m2	450,030	36,591	16 467,048
79	K	763170073	Revizné dvierka 600x600 mm protipožiarne EL90 pre sdk stropy	ks	6,000	161,469	968,814

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	763190010	Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	263,296	1,614	424,960
81	K	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	14,581	38,947	567,886

764 - Konštrukcie klampiarske

19 840,567

82	K	764172201	Ocelové strešné krytiny v tvare škridle z tabúl, sklon do 30°	m2	636,030	19,869	12 637,280
83	K	764211309	Montáž poistnej hydroizoláciou pre strešné krytiny	m2	636,030	2,327	1 480,042
84	M	283230004800	Podstrešná PE fólia šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 140 g/m2, nekontaktná paropriepustná, pre šikmé strechy	m2	699,633	1,079	754,904
85	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	636,030	1,505	957,225
86	K	764322220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	67,400	10,682	719,967
87	K	764331220	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 mm	m	9,400	14,771	138,847
88	K	764339210	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	m	5,000	54,470	272,350
89	K	764352411	Žľaby z hliníkového AL plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	67,400	25,285	1 704,209
90	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	67,400	0,881	59,379
91	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 100 mm, -0,00285t	m	18,600	0,762	14,173
92	K	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	8,000	0,881	7,048
93	K	764751113	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	m	18,600	36,848	685,373
94	K	764751133	Koleno odpadovej rúry D 100 mm	ks	8,000	17,543	140,344
95	K	764761231	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm	ks	6,000	14,058	84,348
96	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,520	52,579	185,078

766 - Konštrukcie stolárske

3 573,101

97	K	766423131	Montáž obloženia podhládov členitých palubovkami na pero a drážku z tvrd. dreva, š. nad 40 do 60 mm	m2	47,100	19,404	913,928
98	M	611920000100	Drevené obloženie palubovka, hrúbka 12 mm, šírka do 45 mm, smrek	m2	47,100	9,692	456,493
99	K	766621400	Montáž okien a dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	18,500	11,543	213,546
100	M	2832301000	Expanzná páska 1-2x15mm/20m, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	19,425	0,347	6,740
101	M	2832301210	Tesniaca fólia CX exteriér 90mm/30m, pre okenné konštrukcie	m	19,425	0,792	15,385
102	M	2832301250	Tesniaca fólia CX interiérová 90mm/30m, pre okenné konštrukcie	m	19,425	0,861	16,725
103	M	6114107500	Plastové okno 1000x600mm, jednokridlové sklopné, biele, izolačné trojsklo, max U=0,9	ks	1,000	204,039	204,039
104	M	6114113700	Plastové okno 1200x1150mm, jednokridlové sklopné, biele, izolačné trojsklo, max U=0,9	ks	1,000	515,830	515,830
105	M	6114122200	Plastové dvere 600x2000mm, jednokridlové, plné, biele	ks	2,000	608,375	1 216,750
106	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,448	30,502	13,665

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

882,370

107	K	767221130.D	Demontáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 nad 25 kg	m	19,700	3,604	70,999
108	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	160,000	2,742	438,720

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	310,000	1,198	371,380
110	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,030	42,352	1,271

783 - Dokončovacie práce - nátery

172,282

111	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	22,000	5,693	125,246
112	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	22,000	2,138	47,036

784 - Dokončovacie práce - malby

9,497

113	K	784152273	Malby z maliarskych zmesí, strojne nanášané dvojnásobné, základné na hrubozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	5,300	0,624	3,307
114	K	784152373	Malby z maliarskych zmesí, strojne nanášané dvojnásobné, tónované na hrubozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	5,300	1,168	6,190

M - Práce a dodávky M

900,256

21-M - Elektromontáže

900,256

115	K	210220001R	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu, vrátane revízie	m	95,600	8,969	857,436
116	K	210962024	Demontáž svietidla - nástenné na fasáde	ks	5,000	8,564	42,820

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 108,003

117	K	000600011	Zariadenie staveniska	ks	1,000	2 108,003	2 108,003
-----	---	-----------	-----------------------	----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy OcÚ Kochanovce

Objekt: S001-N - S001 Obecný Úrad - NEOPRÁVNĚNÉ

JKSO:

Miesto: parc.č. C1/4 a C1/5, kat.ú. Kochanovce

KS:

Dátum: 27.05.2019

Objednávateľ:

Obec Kochanovce

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s. r. o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Milan Ščerba

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 615,10
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				5 615,10
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 615,10	1 123,02
Cena s DPH		v EUR		6 738,12

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

27.5.2019
Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

27.05.2019
Dátum a podpis:

Pečiatka

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
D. Millyho 693/64
089 01 SVIDNÍK
☎ 0937/212 10

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy OcÚ Kochanovce

Objekt: SO01-N - SO01 Obecný Úrad - NEOPRÁVNENÉ

Miesto: parc.č. C1/4 a C1/5, kat.ú. Kochanovce

Dátum: 27.05.2019

Objednávateľ: Obec Kochanovce

Projektant: 0

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s. r. o.

Spracovateľ: Milan Ščerba

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	5 615,10
HSV - Práce a dodávky HSV	3 471,50
1 - Zemné práce	940,36
2 - Zakladanie	680,29
4 - Vodorovné konštrukcie	1 016,47
99 - Presun hmôt HSV	834,38
PSV - Práce a dodávky PSV	1 883,26
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	71,20
771 - Podlahy z dlaždíc	1 812,06
M - Práce a dodávky M	177,36
21-M - Elektromontáže	177,36
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	82,98
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 615,10

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy OcÚ Kochanovce

Objekt: SO01-N - SO01 Obecný Úrad - NEOPRÁVNĚNÉ

Miesto: parc.č. C1/4 a C1/5, kat.ú. Kochanovce

Dátum: 27.05.2019

Objednávateľ: Obec Kochanovce

Projektant: 0

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s. r. o.

Spracovateľ: Milan Ščerba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 615,096

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

3 471,495

1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	7,695	64,766	498,374
2	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	7,695	11,751	90,424
3	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	7,695	33,680	259,168
4	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	7,695	1,218	9,373
5	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	7,695	3,237	24,909
6	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,695	6,306	48,525
7	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	7,695	0,772	5,941
8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	8,550	0,426	3,642

2 - Zakladanie

10	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,855	40,095	34,281
11	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	6,840	94,446	646,011

4 - Vodorovné konštrukcie

15	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	3,348	133,254	446,134
16	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,167	1 821,679	304,220
17	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	15,360	13,830	212,429
18	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	15,360	3,495	53,683

99 - Presun hmôt HSV

75	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	26,166	31,888	834,381
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 883,264

117	K	767221130	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 nad 25 kg	m	14,800	4,811	71,203
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

771 - Podlahy z dlaždíc

122	K	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	24,180	14,612	353,318
123	M	5978651480	Keramická exteriérová schodovka, rozmer 298x298x9 mm	ks	268,398	5,435	1 458,743

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

M - Práce a dodávky M

177,355

21-M - Elektromontáže

177,355

128	K	210201922	Montáž svietidla exterierového na stenu do 2 kg	ks	5,000	7,979	39,895
129	M	3484301050	Vonkajšie svietidlo 1x26W,IP=66, 280x280mm	ks	5,000	27,492	137,460

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

82,982

130	K	000600011	Zariadenie staveniska	ks	1,000	82,982	82,982
-----	---	-----------	-----------------------	----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy OcÚ Kochanovce

Objekt: UK - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Obec Kochanovce

KS:

Dátum: 27.05.2019

Objednávateľ:

Obec Kochanovce

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA s. r. o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Milan Ščerba

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 796,27
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH 23 796,27

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	23 796,27	4 759,25

Cena s DPH v EUR 28 555,52

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka


Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

27.5.2019

Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
D. Millyho 693/64
089 01 SVIDNÍK
☎ 0937/212 10

27.05.2019

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy OcÚ Kochanovce

Objekt: UK - Vykurovanie

Miesto: Obec Kochanovce

Dátum: 27.05.2019

Objednávateľ: Obec Kochanovce

Projektant: 0

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA s. r. o.

Spracovateľ: Milan Ščerba

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

23 796,27

HSV - Práce a dodávky HSV

2 236,59

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

960,05

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 275,38

99 - Presun hmôt HSV

1,17

PSV - Práce a dodávky PSV

21 559,68

713 - Izolácie tepelné

474,07

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

7 259,52

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

2 786,83

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

6 402,31

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

1 431,20

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

3 205,75

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

23 796,27

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy OcÚ Kochanovce

Objekt: UK - Vykurovanie

Miesto: Obec Kochanovce

Dátum: 27.05.2019

Objednávateľ: Obec Kochanovce

Projektant: 0

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA s. r. o.

Spracovateľ: Milan Ščerba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 796,270

HSV - Práce a dodávky HSV

2 236,592

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

960,047

1	K	073881111	Vyčistenie vysokého komína akejkoľvek výšky	m3	30,000	0,485	14,550
2	K	079971111	Kontrola stavu komína (prehliadka) bez použitia špeciálnych zariadení do 35 m	ks	1,000	335,590	335,590
3	K	346244371	Zapravenie rýh alebo potrubí interiérovou omietkou	m2	18,840	32,373	609,907

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 275,379

4	K	953842044	Vyvložkovanie existujúceho komínového telesa výšky 6 m ohybnými nerezovými vložkami DN 120 mm	ks	1,000	612,305	612,305
5	K	974029144	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,02400t	m	94,200	7,039	663,074

99 - Presun hmôt HSV

1,166

6	K	998131111	Presun pre kominy akejkoľvek výšky	t	0,154	7,574	1,166
---	---	-----------	------------------------------------	---	-------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

21 559,678

713 - Izolácie tepelné

474,066

7	K	713482301	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 18 mm	m	80,000	1,416	113,280
8	M	2837710100	izolácia potrubia- 18/6" MIRELON	m	81,600	0,208	16,973
9	K	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	60,000	1,535	92,100
10	M	2837710200	izolácia potrubia- 22/ 6" MIRELON	m	60,000	0,228	13,680
11	K	713482303	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	m	110,000	1,861	204,710
12	M	2837710500	izolácia potrubia- 28/ 6" MIRELON	m	112,200	0,297	33,323

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

7 259,523

13	K	731191937	Tlaková skúška zmontovaného kotla po oprave o v. pl. kotla do 18 m2	súb.	1,000	87,229	87,229
14	K	731191941	Napustenie kotla po oprave o v. pl. kotla do 5 m2	súb.	1,000	6,702	6,702
15	K	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	354,559	354,559
16	M	4849111460	Kondenzačný VYKUROVACÍ kotol na plyn 30 kW	ks	1,000	3 941,695	3 941,695
17	K	731291020	Montáž rýchломontážnej sady pre kotol	ks	1,000	57,697	57,697
18	K	731341160	Hadica napúšťacia polyetylenová	m	5,000	2,554	12,770
19	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	0,226	129,264	29,214
20	M	1963220830	Medená rúrka D 18 mm hrúbka 1,0 mm	m	81,600	8,118	662,429
21	M	1963220840	Medená rúrka D 22 mm hrúbka 1,0 mm	m	81,600	9,108	743,213
22	M	1963220850	Medená rúrka D 28 mm hrúbka 1.0 mm	m	112,200	12,157	1 364,015

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

2 786,831

23	K	732291811	Demontáž povodneho vykurovacieho telesa	ks	21,000	11,504	241,584
----	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	732322111	Nádoba expanzná beztlaková valcová No-20 objemu 35 l	súb.	1,000	72,320	72,320
25	K	732331900	Doplňovacie zariadenie fillset FV s vodomerom, do 10 bar/60st.C	súb.	1,000	474,428	474,428
26	K	732331910	Zmäčkovacie zariadenie doplňovanej vody fillsoft I, do 10 bar/30st.C	súb.	1,000	188,773	188,773
27	K	732331920	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody magcontrol typ MC, do 10 bar/90st.C	súb.	1,000	1 215,770	1 215,770
28	K	732331929	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody. Uvedenie do prevádzky servisom	súb.	1,000	417,839	417,839
29	K	732890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	3,000	58,222	174,666
30	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	58,024	1,451

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

							6 402,308
31	K	733141102	Odvzdušňovacia nádoba z rúrok ocelových akost' 11 533.0 do DN 50	ks	4,000	18,454	73,816
32	K	733151304	Potrubie z medených rúrok D 18x1 mm	m	80,000	18,652	1 492,160
33	K	733151305	Potrubie z medených rúrok D 22x1 mm	m	80,000	18,810	1 504,800
34	K	733151306	Potrubie z medených rúrok D 28x1 mm	m	110,000	25,502	2 805,220
35	K	733155103	Odbočka T potrubie CU D 18 mm	m	42,000	8,870	372,540
36	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	270,000	0,545	147,150
37	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,165	40,135	6,622

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

							1 431,201
38	K	55181000421	Montáž pripájací diel rohový pre 2-rúrkové sústavy	ks	21,000	16,216	340,536
39	M	55181000422	Pripájací diel rohový pre 2-rúrkové sústavy	ks	21,000	23,711	497,931
40	K	734109112	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 25	súb.	4,000	16,573	66,292
41	M	4849120175	Manometer RF100 0-10bar G1/2" spodný	ks	1,000	9,187	9,187
42	M	4848517500	Ventil odvzdušňovací 3/8" 17x19	ks	21,000	0,535	11,235
43	M	4848541700	Konzola na vykurovacie teleso	ks	42,000	0,337	14,154
44	M	4848900830	ARMATÚRY PRE UZAVRETÉ SYSTÉMY, Poistný ventil, 1/2"x3 bar	ks	2,000	7,583	15,166
45	M	4226077600	Filter s vložkou D 71-117-616 P2, PN 16, D 25 mm	ks	2,000	34,432	68,864
46	M	4221102600	Ventil spätný D 25 mm Z 25-111-616 II	ks	1,000	52,371	52,371
47	M	3899003550	Guľový ventil uzatvárací 2-cestný, PN40, vnútorný závit ,DN25, kvs=22	ks	2,000	48,569	97,138
48	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	21,000	1,287	27,027
49	M	5518100042	Termostatická hlavica kvapalinová TD 3000, č. 501521 IVAR	ks	21,000	10,910	229,110
50	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,063	34,769	2,190

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

							3 205,749
51	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	21,000	3,742	78,582
52	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	21,000	6,980	146,580
53	K	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	ks	6,000	9,811	58,866
54	K	735159220	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	ks	12,000	11,256	135,072
55	K	735159230	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1980mm	ks	3,000	11,514	34,542
56	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	250,000	0,396	99,000
57	M	4845395550	Vykurovacie teleso doskové ocelové VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0900	ks	2,000	93,565	187,130

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	4845396050	Vykurovacie teleso doskové ocelové VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1400	ks	4,000	115,424	461,696
59	M	4845396250	Vykurovacie teleso doskové ocelové VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1800	ks	2,000	138,511	277,022
60	M	4845396150	Vykurovacie teleso doskové ocelové VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1500	ks	1,000	153,212	153,212
61	M	4845400800	Vykurovacie teleso doskové ocelové VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1500	ks	8,000	144,203	1 153,624
62	M	4845400350	Vykurovacie teleso doskové ocelové VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0600	ks	3,000	90,496	271,488
63	M	4845400600	Vykurovacie teleso doskové ocelové VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1100	ks	1,000	116,899	116,899
64	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,865	37,036	32,036